

工 事 名	無線LANの整備業務
工 事 場 所	鳥栖市弥生が丘八丁目7番地
履 行 期 間	契 約 日 か ら 平成30年 12月 28日
<div>工事価格</div> <div>うち消費税及び地方消費税</div>	

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 価	金 額	備 考
I. 機器単体費		1 式			
II. 直接工事費					
A 設計及び機器設定費		1 式			
B 工事費		1 式			
C 工事材料費		1 式			
III. 共通費					
B 1 共通仮設費					
		1 式			
B 2 現場管理費					
		1 式			
B 3 一般管理費					
		1 式			
小計					
消費税及び地方消費税相当額					
合計					

名 称		規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	機器単体費	想定機器（仕様）					
	ファイアウォール	FG-100E-FC	1	台			
	ユーザ認証装置	GoNET-S01-STD-S1	1	台			
	管理用PC端末	Dell Vostro 15 3000 ベーシックモデル i3	1	台			
	コンソールケーブル	JW071A	1	式			
	PoEスイッチ（安全管理室）	AT-SH230-18GP	1	台			
	PoEスイッチ（2F-EPS）	AT-SH230-10GP	1	台			
	アクセスポイント（実験研究棟）	IAP-305	4	台			
	アクセスポイント初年度保守	IAP-305用	4	式			
	壁掛けキット	JW046A	4	式			
	PoEスイッチ（宿泊棟-EPS）	AT-SH230-18GP	2	台			
	アクセスポイント（宿泊棟）	AP-203H	18	台			
	アクセスポイント初年度保守	AP-203H用	18	式			
	壁掛けキット	JW122A	18	式			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 直接工事費						
A 設計及び機器設定費	機器単体試験含む					
プロジェクトマネージャー		24	時間			
システムエンジニア 1		32	時間			
システムエンジニア 2		128	時間			
計						

名 称		規 格 、 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	工事費	複合単価					
	LANケーブル地中管内配線	屋外STPケーブル CAT5e	1	100m			
	LANケーブル屋内ピット配線	CAT5e	20	m			
	LANケーブル屋内配線	CAT5e	321	m			研究棟
	LANケーブル屋内管路配線	CAT5e	440	m			宿泊棟
	RJ45 端末処理	RJ45	52	箇所			配線試験含む
	ワイヤプロテクター取付		4.5	10m			
	管路口防水処理		4	箇所			ハンドホール内防水処理
	ファイアウォール設置調整		1	台			サーバ取付・調整
	ユーザ認証装置設置調整		1	台			サーバ取付・調整
	管理用PC端末設置調整		1	台			
	PoEスイッチ設置調整		4	台			IPネットワーク据付・調整
	アクセスポイント取付		22	箇所			壁面固定
	LANローゼット取付		4	箇所			研究棟－宿泊棟 シールド線 接続用
	モジュージャック・プレート 取付		18	箇所			宿泊棟 既設コンセント改修
	計						

[illegible]